

SCHOON BETON
PLAN VAN AANPAK
EXPERTISE BIJ ONTWERP EN UITVOERING

ONTWERP

- ontwerpcoördinator (CUR 100) Schoon Beton (adviezen over ontwerpkeuze)
- het opstellen van ontwerp en/of bestekbepalingen / projectspecificaties Schoon Beton (o.a. op basis van CUR 100 (2013))
- het toetsen van de bestek bepalingen

UITVOERING

- uitvoeringscoördinator (CUR 100) schoonbeton (adviezen over wijze van uitvoeren)
- opstellen werkplan Schoon Beton (CUR 100 art. 3.6)
- inspectie/keuring eindresultaat

MEDIATION

Plan van aanpak/werkwijze bij dispuut over de esthetische (beton)kwaliteit;

- in relatie tot de contractafspraken (bestek en normen)
- in relatie tot de ervaringen met het 'gebruikelijke vakmanschap' van de uitvoering van schoonbeton (ter plaatse gestort of prefab)
- in relatie tot het herstel van onvolkomenheden (luchtbellen, zandstrepen etc.)
- over praktische hersteltechnieken voor esthetische afwerking van het beton.

Bij de beoordeling wordt normaliter uitgegaan van de volgende aanpak:

- analyse beschikbare contractstukken / documentatie en opinie over deze stukken
- schouw en inspectie op de bouwplaats of in fabrieken (referenties, monsters)
- vastlegging inspectieresultaten (onvolkomenheden) en fotoreportage
- opinie over de waarnemingen (constructieve kwaliteit, esthetische kwaliteit)
- toetsing aan keuringscriteria uit NEN 6722 of CUR Aanbeveling 100
- hersteladviezen
- conclusie en aanbevelingen

Een opinie over de waarnemingen wordt vastgelegd in een briefrapport met een fotoreportage als bijlage.

J.H.M.(Henk) Oude Kempers

www.schoonbeton.com www.cur100.nl

j.h.m. oude kempers..zuidland 3..2408bm..alphen aan den rij..06 50129057..oudekemp@casema.nl